



## OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia są: **Usługi związane z zimowym utrzymaniem ulic i dróg gminnych oraz niektórych powiatowych na terenie Gminy Czersk w sezonie zima 2018/2019**

1. Przedmiot obejmuje 20 części, w tym:
  - 1.1. **Część 1: miasto Czersk – zimowe utrzymanie ulic, dróg, chodników i parkingów gminnych w mieście.**
    - 1.1.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **555**
  - 1.2. **Część 2: sołectwo Rytel – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.2.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **200**
  - 1.3. **Część 3: Rytel – zimowe utrzymanie wybranych chodników i placów.**
    - 1.3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące chodniki i place w Rytle:
      - Ks. Kowalkowskiego,
      - Zapora + promenada wzdłuż Wielkiego Kanału Brdy,
      - Nad Kanałem,
      - Targowisko,
      - 22 Lutego,
      - Leśna,
      - Jatowska,
      - Ostrowska (wzdłuż stadionu) + parking przy ośrodku zdrowia,
      - Raciąńska,
      - Dworcowa,
      - Krótka,
      - Chłopska.
    - 1.3.2. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **50**
  - 1.4. **Część 4: sołectwo Będźmierowice – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.4.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **105**
  - 1.5. **Część 5: sołectwo Gotelp – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych**
    - 1.5.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **172 w tym m.in.**
      - droga nr 2604G Przyjaźnia – Łąg – 3,4 km – **20**
      - droga nr 2613G Mokre – Gotelp – 5,3 km – **31**
      - droga nr 2614G Pustki – Gotelp – 2,6 km – **16**
  - 1.6. **Część 6: sołectwo Gutowiec – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.6.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **70**
  - 1.7. **Część 7: sołectwo Krzyż – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.7.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **85**
  - 1.8. **Część 8: sołectwo Kurcze – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych**
    - 1.8.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **105 w tym m.in.**
      - droga nr 2607G Ustronie – Rzepiczna – 5,9 km – **35**
  - 1.9. **Część 9: sołectwo Klaskawa – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.9.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **55**
  - 1.10. **Część 10: sołectwo Mosna – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.10.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **15**
  - 1.11. **Część 11: sołectwo Lipki – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.11.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **30**
  - 1.12. **Część 12: sołectwo Łubna – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.12.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **75**
  - 1.13. **Część 13: sołectwo Łąg - Kolonia – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.13.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – **115**

- 1.14. **Część 14: sołectwo Łąg – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.14.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 70
  - 1.15. **Część 15: sołectwo Mokre – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.15.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 80
  - 1.16. **Część 16: sołectwo Malachin – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.16.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 80
  - 1.17. **Część 17: sołectwo Odry – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych**
    - 1.17.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 173 w tym m.in.
      - droga nr 2615G Odry – Zawada – 3,8 km – 23
  - 1.18. **Część 18: sołectwo Wieck – zimowe utrzymanie dróg gminnych**
    - 1.18.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 75
  - 1.19. **Część 19: sołectwo Zapędowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych**
    - 1.19.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 135 w tym m.in.
      - droga nr 2627G St. Kolejowa Rytel – Suszek – 2,5 km – 14
      - droga nr 2635G od dr 2626G – Lutom do dr 2626G – 3,9 km – 22
      - droga nr 2636G Zapędowo – Gartki – 2,4 km – 14
  - 1.20. **Część 20: sołectwo Złotowo – zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych**
    - 1.20.1. przewidywana ilość godzin pracy sprzętu – 195 w tym m.in.
      - droga nr 2608G Czersk – Klaskawa – Mosna (od torów) – 6,1 km – 36
      - droga nr 2612G Czersk – Łukowo – 2,8 km – 17
      - ścieżka rowerowa przy drodze powiatowej nr 2605G Czersk – Śliwice – 2 km – 12
2. Zamawiający dopuszcza złożenie ofert częściowych.
  3. Wielkość zamówienia jest uzależniona od warunków atmosferycznych w sezonie zimowym. Wynagrodzenie za wykonanie usług będzie wynagrodzeniem za faktycznie przepracowane godziny sprzętu udokumentowane poprzez raporty pracy sprzętu potwierdzone przez sołtysów, przewodniczących osiedli lub upoważnione osoby w Urzędzie Miejskim w Czersku. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie pracy płatne będzie na podstawie miesięcznej faktury. Pierwszą fakturę będzie można wystawić po 01.01.2019 r.
  4. Zakres zamówienia obejmuje:
    - 4.1. odśnieżanie ulic, dróg i parkingów/placów (część 1 - 20) przy zastosowaniu odpowiedniego sprzętu,
    - 4.2. odśnieżanie chodników przy zastosowaniu sprzętu o masie nośnika nie przekraczającym 3,5 Mg i rozstaw osi max. 1,5 m,
    - 4.3. usuwanie śliskości zimowej przy zastosowaniu odpowiednich (właściwych) środków chemicznych i uszorstniających dostosowanych do warunków pogodowych (mieszanka solno – piaskowa – własność Zamawiającego będzie składowana na placu przy ul. Klaskawskiej 23, Złotowo – teren Bazy i będzie samodzielnie pobierana przez Wykonawcę usług. W cenę oferty należy wliczyć m.in. załadunek mieszanki do solarek (piaskarek) i transport z Bazy do miejsca przeznaczenia i inne koszty opisane w pkt 17.5 SIWZ.
    - 4.4. przy odśnieżaniu należy zwrócić uwagę, aby śnieg usuwany z jezdni nie był przemieszczany na inne krzyżujące się drogi,
    - 4.5. prowadzenie obserwacji warunków atmosferycznych w celu podjęcia działań dla utrzymania zimowego dróg i ulic lub chodników i parkingów,
    - 4.6. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie po ustaniu opadów śniegu lub w ich trakcie gdy pokrywa śniegu jest grubsza niż 5 cm, w przypadku występowania ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających bezpieczeństwu ruchu z powodu powstania zatorów drogowych,
    - 4.7. przystąpienie do prowadzenia akcji zimowej niezwłocznie w przypadku wystąpienia gołoledzi,
    - 4.8. rozpoczęcie świadczenia usług niezwłocznie, nie później jednak niż w czasie do (zgodnie z ofertą Wykonawcy – maksymalnie do 2 godz.) od otrzymania od upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego, sołtysa, przewodniczącego osiedla, wezwania telefonicznego, ustnego,

- 4.9. bezwzględne respektowanie poleceń przedstawicieli Zamawiającego odpowiedzialnych za bezpośrednie prowadzenie akcji zimowej w zakresie odśnieżania i posypywania,
  - 4.10. rozpoczęcie świadczenia usług związanych z utrzymaniem przejezdności dróg w godzinach nocnych, w przypadkach zaistnienia sytuacji wyjątkowych tj.: intensywnych opadów śniegu,
  - 4.11. usuwanie śniegu z ulic, dróg, chodników, parkingów (płuzenie) - odpowiednio dla zadania, przez zgarnianie pokrywy śnieżnej na całej szerokości i długości. Zgarnięty śnieg nie może uniemożliwiać lub utrudniać ruchu pojazdów szczególnie na skrzyżowaniach, wjazdach, zjazdach, przystankach autobusowych, miejscach przeznaczonych do ruchu pieszych,
  - 4.12. ręczne odgarnięcie pokrywy śnieżnej w miejscach niedostępnych dla pługów oraz doczyszczanie ręczne błota pośniegowego i zmarzliny przykrawężnikowej jezdni w strefie przejść dla pieszych,
  - 4.13. wyrażenie gotowości do pracy 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu umożliwiając kontakt telefoniczny w celu zapewnienia dyspozycyjności,
  - 4.14. wyznaczenie osób pełniących dyżury w dni wolne od pracy i święta, odpowiedzialnych za przystąpienie do akcji zimowej w przypadku wystąpienia opadów śniegu,
  - 4.15. wyposażenie operatora zatrudnionego przy zimowym utrzymaniu dróg w telefon komórkowy umożliwiający bezpośredni kontakt z przedstawicielem Zamawiającego odpowiedzialnym za prowadzenie akcji zimowej,
  - 4.16. używanie sprzętu w pełni sprawnego technicznie, w przypadku awarii sprzętu Wykonawca zobowiązany jest do podstawienia sprzętu zastępczego,
  - 4.17. w czasie wykonywania usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg przestrzeganie przepisów BHP, oraz przepisów wynikających z Kodeksu Ruchu Drogowego. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie usług, zapewnienie bezpieczeństwa oraz metody organizacyjno – techniczne,
  - 4.18. w okresie trwania umowy utrzymanie w gotowości technicznej solarek, lemiesz, nośników oraz lamp pulsujących i dodatkowego oświetlenia drogowego,
  - 4.19. informowanie na bieżąco Zamawiającego o momencie rozpoczęcia i zakończenia akcji odśnieżania przez wiadomość sms na nr telefonu podany przez zamawiającego.
5. Kontrolowanie oczyszczania terenów odbywać się będzie na bieżąco przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego.
  6. Termin realizacji zamówienia: od podpisania umowy do 30.04.2019 r.
  7. Zamawiający, zgodnie z zapisami art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy:
    - 7.1. prowadzenie usprzętowanego pojazdu wykonującego odśnieżanie lub/i rozsypywanie mieszanki solno – piaskowej.

Obowiązki Wykonawcy z tytułu spełnienia niniejszego wymogu określają Ogólne Warunki Umowy (OWU).

Sporządził:



(podpis/pieczęć imienna)

