

PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Budowa nawierzchni drogowych na ul. Ks. Gracjana Nagierskiego wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Rytel
ADRES INWESTYCJI : ul. Ks. Gracjana Nagierskiego w Rytle
DZIAŁKI NR : Gmina Czersk Obręb Rytel: 965, 967, 385, 444/9, 442, 403, 446/18, 445
INWESTOR : Burmistrz Czerska
ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk
BRANŻA : DROGI

OPRACOWAŁ : Projektant mgr inż. Daniel Folehr

DATA OPRACOWANIA : Chojnice, 31 grudnia 2018 r.

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
1	Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe	1	7
2	Roboty ziemne	8	8
3	Jezdnia	9	11
4	Elementy ulic	12	13
5	Roboty inne	14	14

Lp.	Identyfikator	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe						
1	d.1	SST D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym i inwentaryzacja powykonawcza 0,452	km km	0.452	0.452
					RAZEM	0.452
2	d.1	SST D 01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cem.piaskowej z wywozem 39	m ² m ²	39.00	39.00
					RAZEM	39.00
3	d.1	SST D 01.02.04	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej- z wywozem 32	m m	32.00	32.00
					RAZEM	32.00
4	d.1	SST D 01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 3687	m ² m ²	3687.00	3687.00
					RAZEM	3687.00
5	d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla wiazów kanałowych z montażem pierścieni odciążających 2	szt. szt.	2.00	2.00
					RAZEM	2.00
6	d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 2	szt. szt.	2.00	2.00
					RAZEM	2.00
7	d.1	SST D 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych 1	szt. szt.	1.00	1.00
					RAZEM	1.00
Roboty ziemne						
8	d.2	SST D 02.00.01	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowniczymi na odległość do 1 km (2783*0,63)	m ³ m ³	1753.29	1753.29
					RAZEM	1753.29
Jezdnie						
9	d.3	SST D 04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV 2783	m ² m ²	2783.00	2783.00
					RAZEM	2783.00
10	d.3	SST D 04.04.01	Podbudowa zasadnicza, mieszanka kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, grub. 20 cm 2783	m ² m ²	2783.00	2783.00
					RAZEM	2783.00
11	d.3	SST D 10.03.01A	Nawierzchnie z płyt wielootworowych (płyty o pow.do 1 m2) - budowa- płyty YOMB 0,75x1,00x0,125 m podwójnie zbrojone 158	m ² m ²	158.00	158.00
					RAZEM	158.00
Elementy ulic						
12	d.4	SST D 08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej- wysoki i niski 69	m m	69.00	69.00
					RAZEM	69.00
13	d.4	SST D 08.01.01	Ława pod krawężniki betonowa z oporem- beton C12/15 69*0,06	m ³ m ³	4.14	4.14
					RAZEM	4.14
Roboty inne						
14	d.5	kalkulacja indywidualna	Przestawienie słupa oświetleniowego 1	szt. szt.	1.00	1.00
					RAZEM	1.00