



WO.271.14.2019

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Budowa budynku remizy strażackiej w Krzyżu – etap II**”,
(ogłoszenie w BZP nr 541670-N-2019 z dnia 25.04.2019r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „W przedmiarze w pozycji 18 ujęto „Trap drewniany przez strych” proszę o podanie dokładnej specyfikacji, określenie materiału, wymiarów oraz sposobu montażu.
2. W projekcie na rysunku nr 1 w pomieszczeniu 1.6 znajduje się ścianka systemowa pomiędzy toaletą a pisuarem. W przedmiarze nie ujęto. Czy należy ująć? Jeśli tak proszę o określenie dokładnej specyfikacji, wymiarów, materiału oraz sposobu montażu.
3. W przedmiarze nie ujęto malowania krokwi, podbitki oraz innych elementów drewnianych, czy należy ująć? Jeśli tak proszę o podanie kolorystyki oraz obmiaru.
4. W projekcie w pomieszczeniu 1.10 oraz na zestawieniu stolarki znajdują się okna O4 na wieży. Jedno skrzydło każdego z okien ma być uchylne. W projekcie nie ujęto mechanizmu do otwierania okna z poziomu posadzki. Czy należy ująć? Jeśli tak proszę o określenie dokładnej specyfikacji mechanizmu.
5. W przedmiarze nie ujęto syreny alarmowej, czy należy ująć? Jeśli tak proszę o określenie specyfikacji.
6. W przedmiarze ujęto utwardzenie terenu. Nie ujęto prac ziemnych z profilowaniem terenu wokół budynku. Czy należy uwzględnić dowiezienie ziemi na teren wokół budynku? Jeśli tak proszę o podanie obmiaru.
7. W projekcie zagospodarowania terenu ujęto „Projektowaną zadaszoną osłonę na pojemniki na śmieci” nie uwzględniono w przedmiarze czy należy uwzględnić? Jeśli tak proszę o podanie specyfikacji i obmiaru.
8. W projekcie zagospodarowania terenu ujęto „Drzewa i krzewy projektowane”. Nie ujęto w przedmiarze. Czy należy uwzględnić? Jeśli tak proszę o określenie ilości oraz rodzaju.

9. W opisie projektu zagospodarowania terenu uwzględniono geowłókninę separacyjną pod miejsca parkingowe oraz chodniki. Nie uwzględniono w przedmiarze. Czy należy ująć? Jeśli tak proszę o wskazanie specyfikacji, knr oraz obmiaru.
10. W przedmiarze nie uwzględniono zabudowy sufitów nad wejściami do budynku. Proszę o określenie sposobu zabudowy.
11. Na rysunku nr 1 Rzut przyziemia uwzględniono schody składane na strych, proszę o określenie wysokości oraz rodzaju materiału z którego mają zostać wykonane”.

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. deska 3,2cm, wymiary i ilości w przedmiarze, montaż wkrętami do drewna bezpośrednio do kleszczy,
2. tak ująć, ścianka z płyty systemowej „Trespa” kolor szary 1,6x2,70, montaż wg wytycznych wybranego producenta,
3. tak ująć, 62m2, kolor ral 8017,
4. bez dodatkowego mechanizmu,
5. Należy wykonać zgodnie z projektem, schematami i rysunkami elektrycznymi (poz. 3,12 opisu), aparaty ujęte w przedmiarze,
6. Należy uwzględnić profilowanie
7. Nie uwzględniać.
8. Nie ujmować.
9. bez geowłókniny
10. deska podbitki jak w pkt 3.
11. wysokość do pokonania 413cm, drewno lub stal , schody strychowe systemowe

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Z poważaniem,


Burmistrz Czerska
w zastępstwie
Zastępca Burmistrza
Bogumiła Ropińska

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR