

**Remont ścieżki rowerowej na trasie Czersk – Rytel w km (0+659 do 3+239 – 2,58 km, 3+716 do 5+696 – 1,98 km, 6+666 do 7+355 – 0,689 km, 8+735 do 12+935 – 4,2 km**

ZESTAWIENIE POMOCNICZE DO WYCENY ROBÓT WYSZCZEGÓLNIONYCH W OPISIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Jednostka miary</b>	<b>Powierzchnia</b>
1.	Usunięcie istniejącej warstwy żwirowo-gliniastej nawierzchni ścieżki rowerowej – gr. min. 5 cm	m <sup>3</sup>	944,90
2.	Nawiezenie mieszanki optymalnej żwirowo-gliniastej – gr. po zagęszczeniu min. 5 cm (ułożyć należy do wysokości istniejących obrzeży)	m <sup>3</sup>	944,90
3.	Profilowanie i zagęszczenie ułożonej nawierzchni żwirowo-gliniastej	m <sup>2</sup>	18 898,00
4.	Wymiana obrzeży betonowych o wym. 100x30x8 cm na nowe	szt.	100