



Czersk, 2020-06-12

WZ.271.22.2020

Do Wykonawców

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „**Przebudowa drogi Łubna - Malachin wraz z budową kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego**”, (ogłoszenie w BZP nr 545232-N-2020 z dnia 29.05.2020r.)

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ - 3

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. - Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień do zadanych przez Wykonawcę pytań:

1. „Zgodnie z poz. 7 d.1.1 przedmiaru branży drogowej należy w ramach inwestycji posadzić 223 szt. drzew i krzewów liściastych. Prosimy o określenie gatunku, obwodu pnia i wysokości.
2. Prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego dokumentacji geotechnicznej.
3. Jaką grubość warstwy humusu należy usunąć?
4. Inwestor posiada zgodę na wycinkę drzew?
5. Proszę o podanie jakie drzewa należy nasadzić?
6. Materiały z rozbiórki oraz urobek z wykopów należy złożyć na miejsce wskazane przez inwestora?
7. Nasypy formowane mają być z gruntu dowiezionego czy odzyskanego z wykopów?
8. Proszę o udostępnienie szczegółu bariery szczelinkowej
9. Proszę o potwierdzenie, iż przedmiar jest zgodny z korektami projektu. Jeśli nie, proszę o zaktualizowanie przedmiaru
10. Proszę o udostępnienie przedmiarów robót w wersji edytowalnej
11. Proszę o udostępnienie szczegółu oraz opisu ogrodzeń (pozycja 75 oraz 110 przedmiaru)
12. Proszę o informację jakie należy uwzględnić studnie do wyceny: betonowe zgodnie z projektem budowlanym oraz przedmiarem robót, czy żelbetowe zgodnie ze specyfikacją?
13. Proszę o informację jaką należy uwzględnić rurę do wyceny PCV-U (lita) SN 12 fi 250x8,7 zgodnie z projektem budowlanym , czy PCV-U (lita) SN fi 250 x 7,3 zgodnie z przedmiarem robót?

14. Proszę o potwierdzenie, że należy do wyceny uwzględnić włązy żeliwne z wypełnieniem betonowym zgodnie z załączonym opisem sieci deszczowej?
15. Proszę o podanie wysokości płyty betonowej ażurowej typu „MEBA“.
16. Proszę o informację dlaczego zastosowano zbiornik z polimerobetonu do budowy separatora? Proszę również o informację, czy można ww. zbiornik zamienić na zbiornik betonowy?

Wyjaśniając treść SIWZ w przedmiotowym zakresie informuję, że:

1. Należy dokonać nasadzeń drzew o wysokości sadzonki od 1,80 do 2,20 m o obwodzie pnia minimum 8 cm w ilości 223 szt. Określa się dwa gatunki drzew tj. klon pospolity (*Acer platanoides* L.) i lipa drobnolistna (*Tilia cordata* Mill.) w równych ilościach – po połowie. Podział lokalizacyjny danych gatunków zostanie określony na etapie budowy. Sadzonkę należy zabezpieczyć poprzez jego opalikowanie (dwa paliki połączone poprzeczkami z taśmą mocującą pień do palików).
2. Należy zapoznać się z zapisami pkt 4 „Warunki Geologiczne” oraz pkt 9 „Roboty ziemne” opisu technicznego branży drogowej.
3. Należy usunąć całą warstwę urodzajną ziemi – humus.
4. Wycinkę drzew należy wykonać zgodnie z załączoną do postępowania przetargowego decyzją ZRID.
5. Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1.
6. Materiały z rozbiórki należy zagospodarować zgodnie z pkt 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia. Natomiast odnośnie „urobku z wykopów” to Wykonawca własnym staraniem i w własnym zakresie zobowiązany jest do utylizacji nadmiaru gruntu powstałego w wyniku wykonywania robót budowlanych. Grunt ten należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej powinien przewidzieć optymalną dla siebie odległość wywozu nadmiaru gruntu.
7. Materiał dotyczący budowy nasypów powinien być zgodny z załączoną SST D-02.03.01. Wykonanie nasypów.
8. Bariera szczeblinkowa zgodnie z załączoną SST D-07.06.02. Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych jest to bariera U11a. Bariera ta powinna być ocynkowana zgodnie z pkt 2.3.6. SST D-07.06.02. oraz pomalowana proszkowo na kolor żółty.
9. Przedmiar ma charakter pomocniczy. Ofertę należy sporządzić na podstawie dokumentacji projektowej, opisu przedmiotu zamówienia i SST.
10. Zamawiający nie posiada przedmiarów w wersji edytowalnej.
11. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia w zakresie zadania znajduje się jedynie rozbiórka kolidujących ogrodzeń nieruchomości, a nie ich odbudowa.
12. W ofercie należy ująć studnie zgodnie z projektem budowlanym, tj. betonowe.
13. W ofercie należy ująć rurę PCV-U (lita) SN8 fi 250x7,3.
14. Zamawiający potwierdza.
15. Grubość płyty meba jaką należy zastosować – 10cm.

16. Zgodnie z odpowiedziami na pytania nr 17 i 18 z dnia 10 czerwca 2020r., które zostały zamieszczone na stronie bip.czersk.pl w zakładce zamówienia publiczne.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SIWZ i należy je uwzględnić w przygotowaniu oferty.

Termin składania ofert pozostaje bez zmian tj. 17.06.2020 r. do godz. 10.00.

Z poważaniem,


Z up. Burmistrza
Rogumiła Ropińska
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Otrzymują:

- 1) strona internetowa UM w Czersku: bip.czersk.pl
- 2) a/a WR

