Mapa sytuacyjno-wysokościowa d/c projektowych
skala 1 : 500

Czersk
Działka: 15/3,15/10,15/12,15/14,197/18
Arkusz mapy zas. 6.208.20.08.4.2,6.208.20.08.4.4,
6.208.20.09.4.3,6.208.20.09.3.4
Obręb ewidencyjny: Czersk 0001
Gmina: m Czersk 220204_4

ID: 6640.623.2020
Ks. rob. 89/20

1 osnowa układ państwowy 2000/18
2 poziom odniesienia Amsterdam
3 wykonano na podstawie mapy numerycznej

Data wykonania mapy: 23.03.2020 r.

Przebieg granic na podstawie materiału z PODGiK Chojnice. Podczas wykonywania mapy granice nie zostały ustalone w terenie. Zakres opracowania został ustalony ze zleceniodawcą. Mapa wykonana na potrzeby przyłącza energetycznego. Nie ustalono obciążeń służebnościami gruntowymi.

Zastrzega się, że opracowana mapa może nie zawierać pełnej informacji o przebiegu urządzeń podziemnych, których z powodu braku danych instytucji branżowych oraz stosowanych metod pomiaru ujawnienie nie jest możliwe.

Oświadczam, że niniejszy projekt został wykonany na cyfrowej kopii oryginalnej mapy geodezyjnej sporządzonej do celów projektowych ujętej do zasobu powiatowego i zaewidencjonowanej pod nr ID: 6640.623.2020

mgr inż. Adam Linda
Uprawnienia bud.: 70/Gd/2002
Chojnice, 02.04.2020 r. ....

LEGENDA:

1 — proj. złącze kablowo - pomiarowe ZK1x-1P (oświetlenie drogowe) zasilane ze stacji transformatorowej SN/nn CZERSK WRZOSOWA nr 33102 obw. 100 - wg. odrębnego opracowania

2 — proj. szafka oświetleniowa SO zasilana z złącza ZK1x-1P (oświetlenie drogowe)

proj. latarnia *(ulice - słup o wysokości 10m)* - 10 szt.

proj. linia kablowa YAKY 4x35mm² dla potrzeb oświetlenia, dla obwodu OS200 - wg. odrębnego opracowania

proj. linia kablowa YAKY 4x35mm² dla potrzeb oświetlenia, dla obwodu OS100 - dług. 568m (trasa 504m)
+ kabel YAKY 4x35 mm² dług. 5 m (trasa 1m), relacji: proj. ZK1x-1P (ośw. dr.) ↔ szafa SO
+ taśma stalowa ocynkowana FeZn 30x4mm - dług. 534m

LT ..... indywidualna numeracja latarni

proj. rura osłonowa - wg. odrębnego opracowania

proj. rura osłonowa SRS75 - dług. 20m
proj. rura osłonowa HDPE75 (przewiert sterowany) - dług. 55m
proj. rura osłonowa A58PS - dług. 36m
(proj. rura osłonowa DVK75 - dług. 429m)

...../.....m dług. całkowita / trasa kabla [m]

UWAGA:

1. Proj. linię kablową oświetlenia ulicznego YAKY 4x35mm² układać w ziemi w rurze osłonowej typu DVK75 na całej długości z wyjątkiem miejsc gdzie należy zastosowac rurę osłonową SRS75/HDPE75 - zgodnie z lokalizacją pokazaną na rysunku

USŁUGI PROJEKTOWE BRANŻY ELEKTRYCZNEJ - ADAM LINDA NIP 767-121-45-36 e-mail: adam.linda@wp.pl 89-600 CHOJNICE, ul. Żeromskiego 36 tel kom. 604623383			Nr rysunku E1
Obiekt: Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego - obwód 100 Adres: Czersk ul. Wrzosowa, gm. Czersk (obręb ewidencyjny: Czersk) - działki nr 36/4, 15/13, 15/14 Inwestor: Gmina Czersk 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27		Warunki przyłączenia nr 18088/2020/OD1/ZR3 z dnia 18.03.2020 Stadium PB	Skala 1:500
Treść: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			
	Nr uprawnień	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Adam Linda upr. bud. do proj. w spec. instalacyjnej w zakresie sieci instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych nr ewid. upr. 70/Gd/2002	02.04.2020 r.	
Sprawdzający:	inż. Zenon Trąbała upr. bud. do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych - nr ewid. upr. NB-7210/253/79	02.04.2020 r.	
Asystent:	inż. Michał Zbielski	02.04.2020 r.	