

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
W ODRACH

ADRES INWESTYCJI : ODRY DZ.NR 118

INWESTOR : GMINA CZERSK

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
89-650 CZERSK UL.SPORTOWA 18

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. LESZEK ZABROCKI - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 2019-02-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-22

Data zatwierdzenia

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:

- " wykonanie niwelacji terenu
- " wykonanie i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej zgodnie z zakresem
- " wykonanie oznakowania informacyjnego

2. LOKALIZACJA

Siłownia plenerowa ze strefą relaksu ma powstać na działce nr 118 w Odrach. Właścicielem w/w działki jest Gmina Czersk, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27. Lokalizację obiektu zawiera plan zagospodarowania będący integralną częścią niniejszego opracowania projektowego.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary 8,00x20,00 m
Powierzchnia 160,00 m²

PRZEDMIAR Z OBMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OSA 2019					
1	45212140-9	ODRY			
1.1		STREFA RELAKSU			
1	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana ławka stalowo-drewniana z oparciem, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.1	0607-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
2	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany stolik do gry w szachy betonowy z czterema siedziskami , dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.1	0607-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany kosz na śmieci - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana tablica informacyjna z polem na druk na słupie stalowym wraz z nadrukiem obustronnym - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
5	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - TRZMIELINA EMERALD GAIETY	szt.		
d.1.1	0302-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		SIŁOWNIA PLENEROWA			
6	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - biegacz, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - twister, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wioślarz, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
9	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wahadło, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - orbitrek, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - stepper, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wyciąg górny, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - pajacyk, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000