

PRZEDMIAR

Linia kablowa oświetlenia drogowego
Czersk ul Marii Konopnickiej, dz. 39/1, 65/1, 66/1, 67/1, 68/2, 68/3, 68/4

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Budowa linii oświetlenia drogowego.			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III	m		
		514	m	514.000	
				RAZEM	514.000
2	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
		1028	m	1028.000	
				RAZEM	1028.000
3	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III	m		
		514	m	514.000	
				RAZEM	514.000
4	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
		124	m ³	124.000	
				RAZEM	124.000
5	KNR 4-01 d.1 0103-02	Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i głębok.do 1.5 m w gr.kat. III	m ³		
		10	m ³	10.000	
				RAZEM	10.000
6	KNR 5-10 d.1 0306-01	Mechaniczne przepychanie rur stalowych o śr. do 110 mm pod drogami i nasypami - za pierw-szą rurę	m		
		32	m	32.000	
				RAZEM	32.000
7	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 50 mm w wykopie	m		
		36	m	36.000	
				RAZEM	36.000
8	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
		478	m	478.000	
				RAZEM	478.000
9	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w ru-rach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
		132	m	132.000	
				RAZEM	132.000
10	KNR 5-10 d.1 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm2 na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
		18	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNR 5-14 d.1 0604-01	Przykrecaanie tabliczek opisowych	szt.		
		25	szt.	25.000	
				RAZEM	25.000
12	KNR 5-15 d.1 0919-01	Szafki kablowe o masie 100 kg	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypianiem dla słupów elektroener-getycznych linii napowietrznych niskiego napięcia	m ³		
		8	m ³	8.000	
				RAZEM	8.000
14	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
15	KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
16	KNR 5-10 d.1 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji	kpl.		
		8	kpl.	8.000	
				RAZEM	8.000
17	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe	m-1 przew m-1 przew		
		96		96.000	
				RAZEM	96.000
18	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp rtęciowych (1 lampa w oprawie)	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
19	KNR 5-10 d.1 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm2) dla linii niskiego napięcia	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 5-10 d.1 0809-02	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głęb. wykopu 0.6 m w gruncie kat. III	m		
		36	m	36.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wylczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21	KNR 5-13	Uziom prętowy		RAZEM	36.000
d.1	0301-05	72	m		
			m	72.000	
22	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4		RAZEM	72.000
d.1	1203-01	9	odc.		
			odc.	9.000	
23	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego		RAZEM	9.000
d.1	1205-01	3	pomiar.		
			pomiar.	3.000	
24	KNR 4-03	Sprawdzenie stanu izolacji induktozem		RAZEM	3.000
d.1	1201-01	8	przew.		
			przew.	8.000	
25	KNR 4-03	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania		RAZEM	8.000
d.1	1205-05	8	pomiar.		
			pomiar.	8.000	
2		Demontaż i naprawa nawierzchni		RAZEM	8.000
26		Kontrola zagęszczenia gruntu			
d.2		1	kpl		
			kpl	1.000	
3		Koszty dodatkowe		RAZEM	1.000
27		Obsługa geodezyjna			
d.3		1	kpl		
			kpl	1.000	
28	wycena własna	Projekt organizacji ruchu drogowego		RAZEM	1.000
d.3		1	kpl		
			kpl	1.000	
29	wycena własna	Zajęcie pasa drogowego		RAZEM	1.000
d.3		771	m ²		
			m ²	771.000	
				RAZEM	771.000

ALOJZY ZNAJDEK
or. bud BUA-III/47/63/Bg 725/75 Bg
AUB-KZ-7210/77/90
specjalność instalacyjno inżynierska
w zakresie instalacji i sieci elektrycznych