

---

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Llinia kablowa oświetlenia drogowego  
ADRES INWESTYCJI : ul.Czerska w Gutowcu obwód 200  
INWESTOR : Gmina Czersk  
ADRES INWESTORA : 89-650 Czersk ul. Kościuszki 27  
BRANŻA : ELEKTRYCZNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Edmund Hapka  
SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR :  
DATA OPRACOWANIA : 04.04.2018r

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
04.04.2018r

Data zatwierdzenia

OPIS

Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera kalkulację budowy linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Gutowiec

wykonanie geodezyjnego wytyczenia trasy kabla i ustawienia miejsca latarni, ustawienia szafki SO

wykonanie wykopów pod kabel,

wykonanie podsypki,

    ułożenie rur ochronnych,

    wykonanie przecisków pod ulicą i chodnikiem,

ułożenie kabli,

oznakowanie kabli,

wykonanie pomiarów geodezyjnych ułożonych kabli,

wykonanie nasypek z piasku i ziemi rodzimej,

zasypanie wykopów z kablem,

wykonanie wykopów pod fundamenty latarni,

wykonanie uziemień,

zabudowa fundamentów latarni,

montaż wysięgników i opraw do słupów,

ustawianie latarni,

wykonanie pomiarów geodezyjnych ustawionych latarni,

uporządkowanie trasy po wykopach,

wykonanie połączeń elektrycznych,

wykonanie oznaczeń i opisów kabli i latarni,

wykonanie pomiarów izolacji, uziemień i ochrony od porażeń,

Układ funkcjonalno-przestrzenny :

Ulica będzie oświetlona latarniami na masztach stalowych. Latarnie zaprojektowano aby natężenie oświetlenia było równomierne, nie kolidowało z układem komunikacyjnym.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego.</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0701-02	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębok.do 0.8 m i szer.dna do 0.4 w gruncie kat. III 560	m m	 560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
2	KNR 2-01 d.1 0701-0103	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 1.0 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. I-II 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
3	KNR 5-10 d.1 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 1164	m m	 1164.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1164.000</b>
4	KNR 2-01 d.1 0704-02	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. III 560	m m	 560.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>560.000</b>
5	KNR 2-01 d.1 0704-0203	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. III 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
6	KNR 2-01 d.1 0236-02	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV 165	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 165.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>165.000</b>
7	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie 41	m m	 41.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>41.000</b>
8	KNR 5-10 d.1 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych 517	m m	 517.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>517.000</b>
9	KNR 5-10 d.1 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na nap. znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych 72	m m	 72.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>72.000</b>
10	KNR 5-10 d.1 0303-01	Układanie rur ochronnych z SRS o średnicy do 75 mm w wykopie 22	m m	 22.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>22.000</b>
11	KNR 5-10 d.1 0603-07	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego o przekr.do 50 mm <sup>2</sup> na nap.do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych 7	szt. szt.	 7.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>7.000</b>
12	KNR 5-14 d.1 0604-01	Przykrecaanie tabliczek opisowych 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
13	KNR 2-01 d.1 0707-03	Wykopy ręczne o głębok.do 1.5 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
14	KNR 5-10 d.1 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
15	KNR 5-10 d.1 1002-01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
16	KNR 5-10 d.1 1001-03	Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji 3	kpl kpl	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
17	KNR 5-10 d.1 1004-01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego w słup lub rury osłonowe 27	m-1 przew m-1 przew	 27.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.000</b>
18	KNR 5-10 d.1 1005-07	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19 d.1	KNR 5-10 0904-01	Montaż mostków rozłącznych (przekrój przewodów do 70 mm <sup>2</sup> ) dla linii niskiego napięcia 3	szt. szt.	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
20 d.1	KNR 4-03 1203-01	Badanie linii kablowej o ilości żył do 4 4	odc. odc.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
21 d.1	KNR 4-03 1201-01	Sprawdzenie stanu izolacji induktorem 4	przew. przew.	 4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
22 d.1	KNR 4-03 1205-05	Pierwszy pomiar skuteczności zerowania 3	pomiar · pomiar ·	 3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
23 d.1		Obsługa geodezyjna 1	kpl kpl	 1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>