

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
WE WIECKU

ADRES INWESTYCJI : WIECK DZ.NR 81/2

INWESTOR : GMINA CZERSK

ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 27, 89-650 Czersk

BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK ZABROCKI
89-650 CZERSK UL.SPORTOWA 18

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : mgr inż. LESZEK ZABROCKI - kosztorysant

DATA OPRACOWANIA : 2019-02-22

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2019-02-22

Data zatwierdzenia

1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera projekt OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
w skład którego wchodzi następujący zakres prac budowlanych:

- " wykonanie niwelacji terenu
- " wykonanie i montaż urządzeń placu zabaw i siłowni zewnętrznej zgodnie z zakresem
- " wykonanie oznakowania informacyjnego

2. LOKALIZACJA

Siłownia plenerowa ze strefą relaksu ma powstać na działce nr 81/2 we Wiecku.
Właścicielem w/w działki jest Gmina Czersk, 89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27.
Lokalizację obiektu zawiera plan zagospodarowania będący integralną częścią niniejszego opracowania projektowego.

3. DANE CHARAKTERYSTYCZNE

Wymiary 23,00x23,00 m
Powierzchnia 417,00 m²

PRZEDMIAR Z OBMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OSA 2019					
1	45212140-9	WIECK			
1.1		STREFA RELAKSU			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²		
d.1.1	0101-01	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0.15 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość 5 km	m ³		
d.1.1	0201-02 0214-04	185*0.20	m ³	37.000	
				RAZEM	37.000
3	KNR AT-04	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 3,2 m pas węższy niż 2,5 m	m ²		
d.1.1	0101-03 z.sz. 1.2.	290.00	m ²	290.000	
				RAZEM	290.000
4	KNR 2-31	Warstwa odcinająca zagęszczana ręcznie - 20 cm grubości po zagęszczeniu	m ²		
d.1.1	0106-01 0106-02	185	m ²	185.000	
				RAZEM	185.000
5	KNR 2-02	Ogrodzenie panelowe wys.100cm z prześł prefabrykowanych obsadzonych w gruncie i obetonowanych	m		
d.1.1	1804-11	54-15.5	m	38.500	
				RAZEM	38.500
6	KNR 2-02	Wrota z furtkami - analogia furtka prefabrykowana 105x100cm	kpl.		
d.1.1	1808-05	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
7	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana ławka stalowo-drewniana z oparciem, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.1	0607-01	4	szt	4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany stolik do gry w szachy betonowy z czterema siedziskami , dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.1	0607-01	2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
9	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany kosz na śmieci - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowana tablica informacyjna z polem na druk na słupie stalowym wraz z nadrukiem obustronnym - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany stojak na rowery 5m. - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
12	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany zestaw fala wspinaczkowa - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
13	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany zestaw podwójny drążek - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany zestaw Action - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
15	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowany zestaw huśtawka z bocianim gniazdem - dostawa i montaż wraz z systemowym fundamentowaniem	szt		
d.1.1	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
16	KNR 2-21	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.3 m - TRZMIELINA EMERALD GAIETY	szt.		
d.1.1	0302-04	10	szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
1.2		SIŁOWNIA PLENEROWA			
17	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - biegacz, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	

PRZEDMIAR Z OBMIAREM

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - twister, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt	RAZEM	1.000
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wioślarz, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - wahadło, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - orbitrek, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
22	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - stepper, dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - Koła Tai-Chi dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-21	Elementy parkowe z prefabrykatów - analogia prefabrykowane urządzenie siłowni - Drabinka dostawa-fundamentowanie-montaż	szt		
d.1.2	0607-01	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000