
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233140-2

Roboty drogowe

NAZWA INWESTYCJI: Lutom – Brda - Żukowo - etap I

ADRES INWESTYCJI: Drogi Gminy Czersk

NAZWA INWESTORA: Gmina Czersk

ADRES INWESTORA: ul. Kościuszki 27 89-650 Czersk

BRANŻE: DROGOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE

Dariusz Kaszubowski -Kosztorysant

DATA OPRACOWANIA: 2019-09-29

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

2019-09-29

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:						
1			Droga Lutom - Brda - Żukowo -500,0 m (długość) x 4,0 m (szerokość)=2000,0 m2			
1sp. d.1tech. B-01	KNR 2-31 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm-90%	m2		
			500,0 * 4,0 * 0,9	m2	1 800,000	
					RAZEM	1 800,000
2sp. d.1tech. B-01	KNR 2-31 0101-07		Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm-10%	m2		
			500,0 * 4,0 * 0,1	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
3sp. d.1tech. B-01	KNR 2-31 0104-03		Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm-90%	m2		
			poz.1	m2	1 800,000	
					RAZEM	1 800,000
4sp. d.1tech. B-01	KNR 2-31 0104-01		Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm-10%	m2		
			poz.2	m2	200,000	
					RAZEM	200,000
5sp. d.1tech. B-02	KNR 2-01 0129-03		Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych ażurowych o powierzchni 1 szt.do 1 m2-Analogia ułożenie nawierzchni z płyt YOMB oraz zamulenie styków i otworów w płytach	m2		
			500,0 * 4,0	m2	2 000,000	
					RAZEM	2 000,000
6sp. d.1tech. B-01	KNR 2-31 0202-03		Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm-analogia ukształtowanie pobocz z mieszanki żwirowo-gliniastej, średnia szerokość 0,5 m	m2		
			2 * 500,0 * 0,5	m2	500,000	
					RAZEM	500,000
7sp. d.1tech. B-02	kalk. własna		Regulacja na trasie układania płyt zasuw ,zworów studni itp wraz z obróbką tych elementów kostką polbrukową	kp		
			1	kp	1,000	
					RAZEM	1,000

Przedmiar

Lp.	spec. tech	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
8	sp. d.1 tech. B-01	kalk. własna	Obsługa geodezyjna- wytyczenie osi drogi oraz nawiązanie do istniejących poziomów przy wjazdach na posesje	kpl.		
			1	kpl.	1,000	
					RAZEM	1,000

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem
	Kosztorys netto					
	VAT 23%					
	Kosztorys brutto					

Słownie: